



INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
AMAZONAS  
Campus Manaus - Zona Leste

SERVIÇO: COLOCAÇÃO DE TELHADO E PINTURA DO PRÉDIO DA PERMACULTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS							
ITEM	COD. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>344,21</b>
1.1	comp01	Reparo geral em madeiramento das escadas do prédio	m <sup>2</sup>	15,00	22,95	344,21	
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>					<b>10.942,24</b>
2.1	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais de 2 águas para telha cerâmica capa canal, inclusive transporte vertical	m <sup>2</sup>	66,00	51,41	3.392,89	
2.2	92564	Fabricação e instalação de tesoura inteira não aparelhada vão de 12m para telha cerâmica	und	3,00	1.486,46	4.459,37	
2.3	94204	Telhamento com telha cerâmica capa canal tipo colonial com mais de duas águas, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	66,00	46,82	3.089,98	
<b>3.0</b>		<b>PINTURA</b>					<b>12.518,98</b>
3.1	55960	Imunização do madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor	m <sup>2</sup>	66,00	4,38	288,82	
3.2	40905	Verniz sintético em madeiramento das paredes internas e externas, inclusive teto	m <sup>2</sup>	703,20	15,46	10.874,36	
3.3	6082	Pintura em verniz sintético brilhante em estrutura de madeiramento do telhado, três demãos	m <sup>2</sup>	66,00	12,90	851,38	
3.4	73618	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, inclusive montagem	m <sup>2</sup>	72,00	7,01	504,42	
<b>4.0</b>		<b>LIMPEZA</b>					<b>299,90</b>
4.1	9537	Limpeza e arremates finais	m <sup>2</sup>	120,00	2,11	252,86	
4.2	comp02	Carga manual e remoção e entulho com transporte até 10km em caminhão basculante 8 m <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	2,00	23,52	47,03	
						<b>SUBTOTAL R\$</b>	<b>24.105,33</b>
						<b>B.D.I. (24,55%)</b>	<b>5.917,86</b>
						<b>TOTAL R\$</b>	<b>30.023,19</b>

MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI: 03/2017