OBRA: PROJETO UNIVERSIDADE DE TEFÉ

FOLHA Nº: **DATA: 14/Nov/12** **LOCAL:**

ATERRO: **18.385,00 m³** **TRECHO:**

PLATAFORMA **CORTE:** **972,00 m³** **ENTRE EST.:**

FOLHA DE CUBAÇÃO

ESTACAS	COTAS VERM.			ÁREAS PARCIAIS		SOMA DAS ÁREAS		SEMI-DIST.	VOLUMES EXCEDENTES				RESULTADO DE BRUCKNER				
									PARCIAIS		**ACUMULADOS**		COMPENS. LONGITUDINAL				
	ATERRO	CORTE		ATERRO	CORTE	ATERRO	CORTE		ATERRO	CORTE	**ATERRO m³**	**CORTE m³**	VOL S	DIST.	MONT.	SOT.	EMP.
				m²	m²	m²	m²		m³	m³			m³	d e m	m d e m	m³	m³
S-1				148,04	-	148,04	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00					
S-2				82,44	-	230,48	0,00	50,00	11.524,00	0,00	11.524,00	0,00					
S-3				54,78	19,44	137,22	19,44	50,00	6.861,00	972,00	18.385,00	972,00					
								SUBTOTAL			**18.385,00**	**972,00**	**m³**				
								EMPOLAMENTO									
CALCULADO POR:				DES		TRANSPORTAR		**SOMA TOTAL**			**18.385,00**	**972,00**	**m³**				

OBSERVAÇÃO: ***- ÁREA DO MOVIMENTO DE TERRA = 20.000,00m² RETIRADA DE CAMADA VEGETAL ESPESS.= 50 CM VOLUME= 10.000,00 m³.***

- NÃO ESTÁ INCLUSO O EMPOLAMENTO.