



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM  
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
Data Base: SINAPI JUN 2016  
Data do Orçamento: 09/2016

TOTAL FÔRMA = 670,70 M2  
TOT. CONCRETO (25 MPA) = 40,24 M3

VIGAS

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
V24	1	BALDRAME	5,50	0,12	0,50	0,00	6,16	0,33		VIGA A SER DEMOLIDADA PARA AEXECUÇÃO DA ESCADA	
V1=V26	2	PISO	20,84	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00		INVERTIDA	
V2	1	PISO	23,86	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V3	1	PISO	7,94	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V4	1	PISO	29,51	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V5=V38	2	PISO	7,94	0,20	0,80	1,00	0,00	0,00			
V6=V16	2	PISO	7,89	0,20	0,80	1,00	0,00	0,00			
V7	1	PISO	12,66	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V8	1	PISO	24,06	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V9	1	PISO	8,35	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V10	1	PISO	12,95	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V11	1	PISO	7,90	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V12	1	PISO	7,89	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V13	1	PISO	1,51	0,20	0,40	1,00	0,00	0,00		INLUI V30	
	1	PISO	7,95	0,20	0,80	1,00	0,00	0,00			
V14	1	PISO	3,79	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00		INLUI V30	
	1	PISO	5,01	0,17	0,50	1,00	0,00	0,00			
	1	PISO	7,95	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V15	1	PISO	7,89	0,14	0,80	1,00	0,00	0,00			
V17	1	PISO	14,34	0,12	0,50	1,00	0,00	0,00		INLUI V34	
	1	PISO	5,50	0,12	0,50	0,00	6,16	0,33		VIGA A SER DEMOLIDADA PARA AEXECUÇÃO DA ESCADA	
V18	1	PISO	19,24	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00		NÃO INLUI V30, V32, V33, V34	
V19	1	PISO	7,60	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V24	
V20	1	PISO	4,02	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00		NÃO INLUI V36 E V21	
V21	1	PISO	9,35	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V34	
V22	1	PISO	29,62	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V20 E V24	
V23	1	PISO	5,76	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V36	
V24	1	PISO	5,95	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V24, NÃO INLUI V37	
V25	1	PISO	5,25	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00		INLUI V36 E NÃO INLUI V21, V23 E V19	
V27	1	PISO	27,53	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00			
V28	1	PISO	7,95	0,20	0,80	1,00	0,00	0,00			
V29	1	PISO	24,06	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V30	1	PISO	13,96	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00		INLUI V18 E NÃO INLUI V13, V14 E V31	
V31	1	PISO	1,51	0,20	0,40	1,00	0,00	0,00		INLUI V30	
	1	PISO	7,94	0,20	0,80	1,00	0,00	0,00			
V32=V33	2	PISO	2,40	0,30	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V18	
V34	1	PISO	3,23	0,14	0,40	1,00	0,00	0,00		INLUI V18 E NÃO INLUI V17 E V20	
	1	PISO	2,10	0,14	0,50	1,00	0,00	0,00			
V35	1	PISO	23,87	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00			
V36	1	PISO	3,67	0,20	0,40	1,00	0,00	0,00		INLUI V20 E NÃO INLUI V22	
V37	1	PISO	30,00	0,14	0,60	1,00	0,00	0,00		INLUI V23	
Va	1	PATAMAR	4,90	0,14	0,50	0,00	5,59	0,34		VIGA A SER DEMOLIDADA PARA AEXECUÇÃO DA ESCADA	
<b>TOTAL =</b>							<b>17,91</b>	<b>1,00</b>			
V1	1	FORRO	24	0,14	0,60	0,00	32,16	2,02			



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM  
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
Data Base: SINAPI JUN 2016  
Data do Orçamento: 09/2016

TOTAL FÔRMA = 670,70 M2  
TOT. CONCRETO (25 MPA) = 40,24 M3

VIGAS

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
V2	1	FORRO	20,84	0,14	0,80	0,85	5,44	0,35		Falta concretagem da laje	
V3	1	FORRO	23,86	0,14	0,60	0,00	31,97	2,00		INCLUI V51, V52, V53, V54	
V4	1	FORRO	7,94	0,14	0,80	0,85	2,07	0,13		Falta concretagem da laje	
V5	1	FORRO	29,51	0,14	0,60	0,00	39,54	2,48		INCLUI V51, V52, V53, V54 E V30 (INVERT)	
V6=V59	2	FORRO	7,94	0,14	0,80	0,85	4,14	0,27		Falta concretagem da laje	
V7	1	FORRO	7,95	0,14	0,80	0,00	13,83	0,89			
V8=V17	2	FORRO	7,89	0,14	0,80	0,85	4,12	0,27		Falta concretagem da laje	
V9	1	FORRO	12,66	0,14	0,60	0,00	16,96	1,06			
V10	1	FORRO	8,07	0,14	0,60	0,00	10,81	0,68		NÃO INCLUI V35 E V36	
V11	1	FORRO	7,94	0,14	0,80	0,00	13,82	0,89			
V12	1	FORRO	7,89	0,14	0,80	0,85	2,06	0,13		Falta concretagem da laje	
V13	1	FORRO	7,89	0,14	0,80	0,00	13,73	0,88			
V14	1	FORRO	7,89	0,14	0,80	0,00	13,73	0,88			
V15	1	FORRO	19,62	0,14	0,60	0,00	26,29	1,65		INCLUI V33, V35, V36 E V39	
V16	1	FORRO	23,87	0,14	0,60	0,80	6,40	0,40		INCLUI V58, V57, V56 E V55	
V18	1	FORRO	5,01	0,14	0,60	0,80	1,34	0,08		Falta concretagem da laje	
V19	1	FORRO	7,6	0,14	0,60	0,80	2,04	0,13		Falta concretagem da laje	
V20	1	FORRO	15,12	0,14	0,60	0,00	20,26	1,27			
V21	1	FORRO	9,35	0,14	0,60	0,80	2,51	0,16		INCLUI V24	
V22	0						0,00	0,00			
V23	1	FORRO	29,62	0,14	0,60	0,80	7,94	0,50		INCLUI V58, V57, V56 E V55	
V24	1	FORRO	5,95	0,14	0,60	0,80	1,59	0,10		NÃO INCLUI V21, V40 E V19	
V25	1	FORRO	20,84	0,14	0,80	0,00	36,26	2,33			
V26	1	FORRO	27,53	0,14	0,50	0,00	31,38	1,93			
V27	1	FORRO	3,79	0,14	0,50	0,00	4,32	0,27			
V28=V29	2	FORRO	7,95	0,14	0,80	0,00	27,67	1,78			
V30	1	FORRO	5,01	0,14	0,60	0,00	6,71	0,42		NÃO INCLUI V5	
V31	1	FORRO	5,25	0,14	0,50	0,00	5,99	0,37			
V32	1	FORRO	7,94	0,14	0,80	0,00	13,82	0,89			
V33=V39	2	FORRO	6,77	0,14	0,60	0,00	18,14	1,14		NÃO INCLUI V15	CIMBR = 5,69 M PARCIALMENTE
V34=V37	2	FORRO	6,23	0,14	0,60	0,00	16,70	1,05			CIMBR = 5,69 M PARCIALMENTE
V35=V36	2	FORRO	5,5	0,14	0,60	0,00	14,74	0,92		INCLUI V10	CIMBR = 5,69 M
V38	1	FORRO	24,06	0,14	0,60	0,60	12,90	0,81		Falta a execução da laje e 1/4 da viga	
V40	1	FORRO	5,76	0,14	0,60	0,80	1,54	0,10		INCLUI V24; NÃO INCLUI V41	
V41	1	FORRO	30	0,14	0,60	0,80	8,04	0,50		INCLUI V40	
						<b>TOTAL =</b>	<b>470,97</b>	<b>29,72</b>			

V1	1	PLATIB	24,00	0,12	0,40	0,00	22,08	1,15			
V2	1	PLATIB	20,84	0,12	0,40	0,00	19,17	1,00			
V3	1	PLATIB	12,66	0,12	0,40	0,00	11,65	0,61			
V4	1	PLATIB	24,06	0,12	0,40	0,00	22,14	1,15			
V5	1	PLATIB	8,37	0,12	0,60	0,00	11,05	0,60			



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM  
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
Data Base: SINAPI JUN 2016  
Data do Orçamento: 09/2016

TOTAL FÔRMA = 670,70 M2  
TOT. CONCRETO (25 MPA) = 40,24 M3

VIGAS

REF	QUANT	NÍVEL	DIM (M)			EXECUTADO	FÔRMA (M2)	CONCRETO (M3)	LOCALIZ	OBSERV.	CHECK
			COMP	LARG	ALT						
V6	1	RESERV	4,29	0,12	2,47	1,00	0,00	0,00		VIGA DO RESERVATÓRIO NÃO SERÁ EXECUTADA	
V7	1	RESERV	4,26	0,12	2,47	1,00	0,00	0,00		VIGA DO RESERVATÓRIO NÃO SERÁ EXECUTADA	
V8	1	PLATIB	15,12	0,12	0,40	0,00	13,91	0,73			
V9	1	RESERV	4,29	0,12	2,47	1,00	0,00	0,00		VIGA DO RESERVATÓRIO NÃO SERÁ EXECUTADA	
V10	1	PLATIB	9,34	0,12	0,40	0,00	8,59	0,45			
V11	1	RESERV	4,24	0,12	2,47	1,00	0,00	0,00		VIGA DO RESERVATÓRIO NÃO SERÁ EXECUTADA	
V12	1	PLATIB	30,00	0,12	0,40	0,00	27,60	1,44			
V13	1	PLATIB	20,84	0,12	0,40	0,00	19,17	1,00			
V14	1	PLATIB	23,53	0,12	0,40	0,00	21,65	1,13			
V15	1	PLATIB	5,24	0,12	0,40	0,00	4,82	0,25			
						<b>TOTAL =</b>	<b>181,83</b>	<b>9,51</b>			