



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

REMOÇÃO DE FORMAS, ESCORAMENTOS E DEMOLIÇÃO DE ESCADA.

Pavimento	Elementos	Largura (m)	Altura (m)	Comprimento (m)	Área (m ²)	Pé direito (m)	Situação	Forma existente	Concretado	Armação existente	Escoramento existente	Demolição de escada em concreto armado (m ³)	Escoramento (m ³)	Forma (m ²)
Escada	Degraus , patamar e vigas de apoio.			5,5	0,89							4,88		
Lajes	L1	6,09	0,13	8,26	50,30	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			50,30
	L2	6,09	0,13	8,26	50,30	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		151,92	50,30
	L3	6,06	0,13	8,26	50,06	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			50,06
	L4	6,06	0,13	8,26	50,06	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		151,17	50,06
	L5		0,13		26,24	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			26,24
	L6	6,06	0,13	8,26	50,06	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		151,17	50,06
	L7	6,06	0,13	8,26	50,06	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			50,06
	L8	6,09	0,13	8,21	50,00	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			50,00
	L9	6,09	0,13	8,21	50,00	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		151,00	50,00
	L10		0,13		26,08	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		78,76	26,08
	L11	2,94	0,13	8,21	24,14	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			24,14
	L12	6,03	0,13	8,26	49,81	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO			49,81
	L13	6,09	0,13	8,26	50,30	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		151,92	50,30
	L14	6,06	0,13	8,21	49,75	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		150,25	49,75
	L15	6,06	0,13	8,21	49,75	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		150,25	49,75
	L16	5,06	0,13	5,66	28,64	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		86,49	28,64
	L17		0,13		25,54	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		77,13	25,54
	L18		0,13		26,13	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		78,91	26,13
	L19	6,06	0,13	8,21	49,75	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		150,25	49,75
	L20		0,13		12,75	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		38,51	12,75
	L21	2,96	0,13	5,91	17,49	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		52,83	17,49
	L22	2,99	0,13	5,91	17,67	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		53,37	17,67
	L23	5,36	0,13	6,83	36,61	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		110,56	36,61



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

L24	5,66	0,13	6,83	38,66	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		116,75	38,66
L25	5,35	0,13	6,83	36,54	3,02	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO	SIM		110,35	36,54
L26		0,13		26,11	3,02	Não executado	SIM	NÃO	NÃO	SIM		78,85	26,11
V1	0,14	0,6	24			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V9	0,14	0,6	12,66			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V25	0,14	0,8	20,84			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V28	0,14	0,8	7,95			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V7	0,14	0,8	7,95			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V29	0,14	0,8	7,95			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V13	0,14	0,8	7,89			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V14	0,14	0,8	7,89			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V27	0,14	0,5	3,79			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V26	0,14	0,5	28,08			Não executado	NÃO	NÃO	NÃO				
V31	0,14	0,6	3,95		2,55	Não executado no trecho entre P66 e P71.	NÃO	NÃO	NÃO			1,41	5,29
V5	0,14	0,6	23,66		2,55	Não executado no trecho entre P13 até o encontro com a viga V30.	NÃO	NÃO	NÃO			8,45	31,70
V3	0,14	0,6	23,86		2,55	Não executado	NÃO	NÃO	NÃO			8,52	31,97
V30	0,14	0,6	5,01		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			1,79	6,71
V32	0,14	0,8	7,94		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,83	13,82
V10	0,14	0,6	8,49		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			3,03	11,38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

Cobertura

Vigas

V35	0,14	0,6	5,36		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			1,91	7,18
V36	0,14	0,6	5,36		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			1,91	7,18
V15	0,14	0,6	19,63		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			7,01	26,30
V5	0,14	0,6	5,83		2,55	Armação existente, não concretado no trecho entre P66 até o encontro com V30.	SIM	NÃO	SIM			2,08	7,81
V31	0,14	0,6	1,34		2,55	Armação existente, não concretado no trecho entre P66 e P57.	SIM	NÃO	SIM			0,48	1,80
V33	0,14	0,6	6,77		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,42	9,07
V34	0,14	0,6	6,23		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,22	8,35
V37	0,14	0,6	6,23		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,22	8,35
V39	0,14	0,6	6,77		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,42	9,07



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

V20	0,14	0,6	15,33		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			5,47	20,54
V11	0,14	0,8	7,94		2,55	Armação existente, não concretado	SIM	NÃO	SIM			2,83	13,82
V38	0,14	0,6	6,06		2,55	Armação existente, não concretado no trecho entre P26 e P18.	SIM	NÃO	SIM			2,16	8,12
V2	0,14	0,8	20,84		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			7,44	36,26
V59	0,14	0,8	7,94		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,83	13,82
V4	0,14	0,8	7,94		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,83	13,82
V6	0,14	0,8	7,94		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,83	13,82
V38	0,14	0,6	18		2,55	Concretado entre P18 e P2.	SIM	SIM	SIM			6,43	24,12
V41	0,14	0,6	30		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			10,71	40,20
V16	0,14	0,6	23,87		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			8,52	31,99
V8	0,14	0,8	7,89		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,82	13,73
V12	0,14	0,8	7,89		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,82	13,73
V17	0,14	0,8	7,89		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,82	13,73
V23	0,14	0,6	29,62		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			10,57	39,69
V18	0,14	0,6	5,01		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			1,79	6,71
V19	0,14	0,6	7,6		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,71	10,18
V24	0,14	0,6	6,09		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,17	8,16
V40	0,14	0,6	5,62		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			2,01	7,53
V21	0,2	0,3	9,4		2,55	Concretado	SIM	SIM	SIM			4,79	7,52
P2	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P10	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P14	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P25	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

1º Pavimento

Pilares entre
o 1º
pavimento e
cobertura.

P5	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P16	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P19	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P35	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P12	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P23	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P27	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P44	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P18	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P33	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P39	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P56	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P26	0,3	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P42	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P48	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P59	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P69	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P68	0,25	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P74	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P67	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P65	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P58	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P64	0,25	0,25	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P63	0,25	0,25	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P62	0,25	0,25	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P61	0,25	0,25	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P57	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P66	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P47	0,3	0,5	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P46	0,3	0,5	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P55	0,3	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P28	0,3	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P31	0,3	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

P32	0,3	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P43	0,2	0,3	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P40	0,3	0,5	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P41	0,3	0,5	2,55		2,55	Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P8	Ø50					Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P3	Ø50					Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P4	Ø50					Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P9	Ø50					Concretado	NÃO	SIM	SIM				
P1	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P6	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P11	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P17	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P21	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P34	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P38	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P45	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P37	0,2	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P60	0,25	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P70	0,25	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P72	0,25	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P73	0,25	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P71	0,25	0,3	2,55			Apenas armação	NÃO	NÃO	SIM				
P7	0,2	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,55
P15	0,25	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,81
P22	0,25	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,81
P30	0,25	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,81
P13	0,2	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,55
P20	0,25	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,81
P24	0,25	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,81
P29	0,2	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				2,55
P36	0,3	0,3	2,55			Armação e forma	SIM	NÃO	SIM				3,06
P2							NÃO	NÃO	NÃO				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM

Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.

Data Base: SINAPI JUN 2016

Data do Orçamento: 09/2016

		P18						NÃO	NÃO	NÃO					
		P12						NÃO	NÃO	NÃO					
		P5						NÃO	NÃO	NÃO					
	Vigas	V2						NÃO	NÃO	NÃO					
		V12						NÃO	NÃO	NÃO					
		V10						NÃO	NÃO	NÃO					
		V8						NÃO	NÃO	NÃO					
		V15						NÃO	NÃO	NÃO					
		V14						NÃO	NÃO	NÃO					
		V3						NÃO	NÃO	NÃO					
		V13						NÃO	NÃO	NÃO					
		V1						NÃO	NÃO	NÃO					
		V5						NÃO	NÃO	NÃO					
		V4						NÃO	NÃO	NÃO					
Castelo d'água		Vigas	Cinta 1	0,2	0,5	16,56			SIM	SIM	SIM				19,87
	Cinta 2		0,2	0,5	16,56			SIM	SIM	SIM				3,31	
											Forma do fundo.				
											Total	4,88	2.223,71	1.564,18	
											Total (m²)	4,88	17,46	31,28	