



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Erupupé/AM  
 Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
 Data Base: SINAPI JUN 2016  
 Data do Orçamento: 09/2016

**Lista de Material (B.O.M.)**

Item	Descrição	Unidade	Trecho/Seção (Ano Quant)	Quant
1	Iluminação Externa			
3	POSTE DE AÇO CÔNICO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H = 9,0 M, COM LUMINÁRIA FECHADA, PARA QUATRO LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO DE 150 W - 127 V (1)	Unidade	Todas	25
5	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150Wx220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (2)	Unidade	Todas	100
6	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO - 220V/250W - USO EXTERNO (3)	Unidade	Todas	25
7	RELÉ FOTOELETRÔNICO PI COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	Todas	25
8	Fila de Aço Perfurada 17mm com Labela	m	Todas	0
9	Fecho para Fila Aço Inox 304	Unidade	Todas	0
10	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (4)	m	Circuitos 3, 3, 5	785,12
11	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (5)	m	Circuitos 1, 4, 7	1040,52
12	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (6)	m	Circuitos 6, 8	950,13
13	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16,0MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (7)	m	Alimentador	48
13a	BASE PARA RELÉ FOTOELETRÔNICO 1800-1000-5A - 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade		25
14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (8)	unidade	QIE	1
15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A 240V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (9)	Unidade	QIE	1
16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO (10)	Unidade	QIE	9
3	Infra, caminhos e percursos			
1	ELETROUTO PEAD, ARAME GUIA, 100 MM COM LUVAS, KANAFLEX (12)	m	QIE-CP1	30,42
2	ELETROUTO PEAD, ARAME GUIA, 50 MM COM LUVAS, KANAFLEX	m	CP1-TODOS	495,21
3	LUNA DE PVC DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Unidade	Todas	0
4	CURVA PVC 90° PI/ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (6)	Unidade	Todas	0
5	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (11)	Unidade	Todas	25

