



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.
Data Base: SINAPI JUN 2016
Data do Orçamento: 09/2016

Vigas baldrames complementares da ala-esquerda

Vigas em bloco estrutural conforme projeto

| Serviço | Comprimento total de vigas(m) | Seção transversal a ser concretada (m ²) | Concreto 20 Mpra (m ³) | Blocos estruturais 14x19x39cm - SINAPI 89456 (m ²) | Lastro de concreto magro, e=5cm (m ³) | Escavação (m ³) | Reaterro (m ³) | Apiloamento (m ²) | Graute (m ³) | Furo em concreto - SINAPI 90439 (UND) |
|--------------|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Quantidade | 32,17 | 0,0141 | 0,45 | 6,11 | 0,23 | 1,85 | 1,00 | 7,72 | 0,001 | 30,00 |
| Total | | | 0,45 | 6,11 | 0,23 | 1,85 | 1,00 | 7,72 | 0,001 | 30,00 |

| Aço - SINAPI 89999 | 8 mm - CA50 |
|--------------------|--------------|
| Comprimento (m) | 32,17x2 |
| Peso (Kg) | 25,41 |
| Total (Kg) | 25,41 |