



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA  
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Eirunepé/AM  
Endereço: Av. Prefeito João Cavalcante, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP: 69.880-000.  
Data Base: SINAPI JUN 2016  
Data do Orçamento: 09/2016

Serviços: Escavação, Reaterro, Forma, Concreto - Sapatas, Baldrames, Vigas, Pilares e Lajes

BANCOS DA PRAÇA E ESTRUTURA MASTROS							Data: Junho/2015						
Nº Pilar	Dimensões (m)			Area	Quant.	Forma (m2)		Concreto (m3)		Escavação		Reaterro	
	Espessura	Altura	Compr.			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
<b>1.0 - BANCOS DA PRAÇA</b>							<b>5,04</b>	<b>1,01</b>	<b>4,48</b>		<b>3,82</b>		
Arranque	0,10	0,40	0,30		8,00	0,32	2,56	0,01	0,10				
Pilar	0,10	0,30	0,30		8,00	0,24	1,92	0,01	0,07				
laje	0,40	0,10		0,70	4,00	0,78	3,12	0,07	0,28				
sapata	0,50	0,20	0,70		8,00			0,07	0,56				
Sapata	0,80	0,70	1,00		8,00					0,56	4,48	0,48	3,82
<b>TOTAL</b>							<b>7,60</b>	<b>1,01</b>	<b>4,48</b>		<b>3,82</b>		
<b>AÇO</b>													
Taxa de aço de 61 kg/m3 de concreto							61,49						

MURO DE ALVENARIA E MOURÕES							Data: Junho/2015						
Nº Pilar	Dimensões (m)			Area de Regularização (m2)	Quant.	Forma (m2)		Concreto (m3)		Escavação		Reaterro	
	Espessura	Altura	Compr.			Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
<b>1.0 - MURO DE ALVENARIA E MOURÕES</b>													
baldrames	0,20	0,30	392,22		1,00	235,33	235,33	23,53	23,53				
Lastro	0,40	0,05	392,22	156,89			0,00		0,00				
	0,40	0,35	392,22	156,89						54,91	0,00	31,38	0,00
	Diametro												
<b>Baldrames</b>							<b>235,33</b>	<b>23,53</b>	<b>54,91</b>		<b>31,38</b>		
<b>Blocos</b>								<b>0,00</b>					