



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
 INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
 PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
 DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA



Objeto: Remanescente da obra de construção do Campus Humaitá/AM
Endereço: BR 230, KM 7, Zona Rural, Humaitá/AM.

ANEXO 14

Serviços: Escavação, Forma, Concreto, Escavação e aço dos muros, mourões e pinturas.

MURO DE ALVENARIA E MOURÕES

	Dimensões (m)			Quant.	Regularização (m2)	Forma (m2)		Concreto (m3)		Escavação (m³)		Concreto Magro (m³)		Aço CA50 (Kg)		Aço CA60(Kg)		Reaterro (m³)	
						Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
	Largura	Altura	Compr.																
Baldrames	0,20	0,30	106,57	1,00	21,31	63,94	63,94	6,39	6,39	1,00	8,53			0,98	104,44	0,69	73,53	1,00	2,13
Lastro	0,40	0,05	106,57	1,00			0,00		0,00				2,13						
Bloco Mourao	0,40	0,50	0,40	110,00	17,60	0,80	88,00	0,08	8,80	0,08	8,80	0,01						0,01	0,88
Total					39,63		154,79		15,37		17,50		2,14		104,44		73,53		3,01

GRADIL, MURETA E PORTÃO.

Elemento	Dimensões (m)			Quant.	Pintura acrílica (m²)	Pintura em metal (m²)
	Largura	Altura	Compr.			
Mureta	0,14	0,80	106,57	1,00	170,51	
Chapim	0,20	0,03	106,57		34,10	
Gradil		1,46	106,57			155,59
Portão 1	6,00	2,12		1,00		12,72
Portão 2	9,00	2,12		1,00		19,08
Total					204,61	187,39