



R: COMÉRCIO , 38, PARQUE DEZ , MANAUS, CNPJ: 05604421000145 ; IM:11431601 ; IE: 04.226.835-4 E-MAIL:sant_ana2009@hotmail.com ; fone : 8107-2909, 9286-7506

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE

Data: 03/01/2017

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2016

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para A EXECUÇÃO DA MENCIONADA OBRA (incluindo os materiais e serviços) de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado na Planilha de Preços de R\$ 371942,35 (*trezentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos*), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais.

Outrossim, declaramos que:

a) os serviços oferecidos são os mais atuais de mercado;

b) Os serviços ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto ou mão-de-obra utilizados ou decorrentes de ato ou omissão da Licitante, nas condições existentes no Brasil.

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) a efetuar a prestação do serviços como previsto no Edital, contado a partir da data da entrega do empenho emitido pela CONTRATANTE;

b) refazer os serviços, sem qualquer ônus à Administração Pública, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões exigidos no edital.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data final prevista para sua entrega.

Até que o empenho seja entregue, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do Edital.

Dados Bancários: Bradesco agencia : 3733 , conta corrente: 18258-3, Sant` Ana Construções e Com. LTDA

Mauro Brandolt
Diretor Adm/Finan
CPF nº034584368-12,
RG nº780432-6

ITEM	DESCRIÇÃO	CLASS	CÓDIGO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
01	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	SER CG	90778U	H	528,00	27,76	44.479,23
011	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER CG	90777U	H	396,00	75,30	29.820,57
02	SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS	SER CG	72840U	TKKM	7.683,87	0,59	4.499,21
021	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T. RODOVA PAVIMENTADA	SER CG	72820U	M2	6.929,84	0,48	3.316,52
022	DESMANTAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SER CG	73960TU	UN	1.528,84	1,528,84	1.528,84
023	INSTAL. LIGACAO PROVISORIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/ CANTO OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3XWH,20CV EXCL.	SER CG	74209TU	M2	8,94	375,45	3.356,52
024	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SER CG	93208U	M2	9,00	528,87	4.759,04
025	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSIVE PRATELEIRAS,	SER CG	93210U	M2	26,00	401,44	10.437,38
026	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E	SER CG	93212U	M2	10,10	650,49	6.570,00
027	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE	SER CG	93214U	M2	10,10	650,49	6.570,00
028	LIGACAO PROVISORIA DE AGUA C/ TORNEIRA, TUBOS, REGISTRO E CONEXÕES	SER CG	CPL_IPAM.459	UN	1.732,41	2,58	4.464,58
029	LEVANTAMENTO DE POLIGONAL COM EQUIPE DE TOPOGRAFIA COM TEODOLITO	SER CG	CPL_IPAM.469	M	11,21	414,75	4.649,38
03	MOVIMENTO DE TERRA	SER CG	CPL_IPAM.464	ton	11,21	414,75	4.649,38
031	ESCOVAÇÃO - VIGA BALDRAME - MURETA	SER CG	5622U	M2	60,88	4,88	296,52
03.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	SER CG	73964UBU	M3	15,26	44,36	676,91
03.1.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL	SER CG	73965TU	M3	35,62	110,88	3.949,71
03.1.3	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	SER CG	73965TU	M3	35,62	110,88	3.949,71
04	INFRAESTRUTURA	SER CG	59215U	KG	248,05	7,36	1.825,20
04.1	VIGA BALDRAME - MURETA	SER CG	59215U	KG	248,05	7,36	1.825,20
04.1.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	SER CG	739078U	M2	101,76	32,10	3.266,29
04.1.2	LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO	SER CG	739078U	M2	101,76	32,10	3.266,29
04.1.3	LANCAMENTO/COMPACTACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER CG	741574U	M3	73,43	1,120,47	82,18
04.1.4	ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREO OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SER CG	92918U	KG	127,21	7,22	918,41
04.1.5	ARMACAO DE FUNDACOES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICACAO TERREO OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	SER CG	94664U	M3	15,26	371,32	5.665,40
04.1.6	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO:ÁREA MÉDIA BRITA 1).	SER CG	72819U	M	493,00	88,51	43.636,38
04.2	FUNDAÇÃO - MOURÕES	SER CG	741574U	M3	34,85	73,14	2.548,83
04.2.1	ESTACA A TRAÇO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	SER CG	73301U	M3	284,41	9,21	2.612,99
04.2.2	LANCAMENTO/COMPACTACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	SER CG	739352U	M2	203,53	63,96	13.016,75
05	ALVENARIA/VEDACAO/DIVISORIA	SER CG	741424U	M	1.478,00	59,22	87.522,72
051	ESCORAMENTO FORMAS ATÉ H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS	SER CG	CPL_IPAM.455	UN	85,00	34,03	2.892,46
052	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X13CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, BECAO "T" PONTA INCLINADA.	SER CG	CPL_IPAM.467	M	254,41	272,38	69.285,20
053	PILARETE DE 20x20CM COM AMARRACAO COMPLETO, CONCRETO, FERRAGEM E FORMA	SER CG	74106TU	M2	127,21	6,30	801,28
054	ALVIBRADO METALICO EM CHAPA 1X3/16" H=1,40M COM PILAR EM PERFIL	SER CG	8777U	M2	407,06	33,53	13.645,59
06	IMPERMEABILIZACAO	SER CG	87694U	M2	407,06	4,87	1.980,79
061	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	SER CG	CPL_IPAM.466	M	254,41	33,86	8.615,50
07	REVESTIMENTOS	SER CG	74145TU	M2	712,35	8,01	5.703,03
071	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE	SER CG	79334TU	M2	528,14	2,75	1.454,13
072	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VAGOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM	SER CG	88415U	M2	473,20	1,54	728,70
073	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO	SER CG	88417U	M2	473,20	10,93	5.170,93
08	PINTURAS	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
081	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
082	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR, A BASE DE COLA, DUAS DEMAO	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
083	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
084	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
09	SERVIÇOS FINAIS	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
091	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO NR DE RUA, DIMENSÕES 48X25CM	SER CG	73918/2U	UN	30,00	85,16	2.554,72
TOTAL							371.942,35



SANT'ANA

CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA.- EPP

R: COMÉRCIO, 38, PARQUE DEZ, MANAUS, CNPJ: 05604421000145 ; IM:11431601 ; IE: 04.226.835-4

E-MAIL:sant_ana2009@hotmail.com ; fone : 8107-2909, 9286-7506

Obra: **CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA/CONTORNO DO CAMPUS TEFÉ**


Endereço: **ESTRADA DAS MISSÕES S/Nº ZONA RURAL - CEP: 69.550-000 - Tefé/AM**

005. LEIS SOCIAIS - ENCARGOS AMAZONAS

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
		A 17,80	17,80
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93	0,00
B2	Feriados	4,01	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,90	0,69
B4	13º Salário	10,76	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	7,25	5,62
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
		B 43,55	15,37
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,34	3,36
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10	0,08
C3	Férias Indenizadas	5,85	4,53
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,68	3,63
C5	Indenização Adicional	0,37	0,28
		C 15,34	11,88
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,75	2,74
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado	0,37	0,28
		D 8,12	3,02

Manaus, 3 DE JANEIRO de 2015


Mauro Brandolt

Diretor Adm/Finan

CPF nº034584368-12,

RG nº780432-6



SANT'ANA

CONSTRUÇÕES & COMERCIO LTDA. - EPP

R: COMÉRCIO, 38 PARQUE DEZ, MANAUS, CNPJ: 05604421000145, IM: 11431601, IE: 04.226.835-4, E-MAIL: sant_ana2009@hotmail.com, fone: 8107-2809, 9286-7506

OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISÃO/CONTORNO

LOCAL: IFAM CAMPUS TEFÉ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	% ITEM	DIAS						
				15	30	45	60	75	90	
1.0	GERENCIAMENTO DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO	44.479,23	11,96%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	43.808,75	11,76%	14.678,14	14.678,14	0,00%	0,00%	0,00%	14.678,14	0,00%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	4.875,14	1,31%	43.808,75	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4.0	INFRAESTRUTURA	63.651,47	17,11%	4.875,14	33,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%
5.0	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	175.070,11	47,07%	21.004,98	21.004,98	42.646,48	42.646,48	20,00%	20,00%	0,00%
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	801,28	0,22%	20,00%	20,00%	105.042,07	105.042,07	35.014,02	35.014,02	0,00%
7.0	REVESTIMENTO	24.244,87	6,52%	0,00%	0,00%	801,28	801,28	50,00%	50,00%	0,00%
8.0	PINTURA	13.056,79	3,51%	4.848,97	4.848,97	12.122,43	12.122,43	12.122,43	12.122,43	66,00%
9.0	SERVIÇOS FINAIS	1.954,72	0,53%	0,00%	0,00%	4.308,74	4.308,74	8.617,48	8.617,48	100,00%
Valor Parcial (R\$)		371.942,35	100,00%	124.230,02	33,40%	48,29%	179.599,15	48,29%	19,46%	72.386,80
Valor Total Acumulado (R\$)										

Manaus, 3 DE JANEIRO de 2015

Mauro Brandolt
Diretor Adm/Finan
CPF nº 034584368-12,
RG nº 780432-6



R: COMÉRCIO , 38, PARQUE DEZ , MANAUS, CNPJ: 05604421000145 ; IM:11431601 ; IE: 04.226.835-4 E-
MAIL:sant_ana2009@hotmail.com ; fone : 8107-2909, 9286-7506

CÁLCULO DE BONIFICAÇÕES DE DESPESA INDIRETA

LOCAL: MANAUS/AMAZONAS

ITEM	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A		
		4,30%
1	Taxa de Rateio da Administração Central AC	1,00%
2	Taxa de Despesas Financeiras DF	1,23%
3	Taxa de Risco R	1,27%
4	Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento SG	0,80%
GRUPO B		
		10,19%
5	ISS	3,50%
	PIS	0,24%
	COFINS	1,95%
	CPRB	4,50%
GRUPO C		
		2,00%
6	LUCRO L	2,00%
BDI		18,50

Fórmula para o cálculo do BDI:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

OBS: VALORES DO GRUPO C; POR SER SIMPLES NACIONAL E CONFORME ANEXO IV DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

Manaus, 02 de Janeiro de 2017

Mauro Brandolt
Diretor Adm/Finan
CPF nº034584368-12,
RG nº780432-6